


Согласовано:
Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

 /Козлов И.А./
« 06 » 12 2019г.

Утверждаю:
Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»
 /Садовников Ю.А./
« 06 » 12 2019г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«ТП- 19, ул. Чехова у д. №13 г. Гатчина - ремонт строительной части», инв.№ 100000075».

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Трансформаторная подстанция ТП-19. Нежилое. Площадь – 48,2 кв.м, инв. № 22855. Этажность -1. Подземная этажность-0
5. *Объем работ в физических показателях* – бетонирование отмостки ТП -25 м², бетонирование порога в РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, камерах Т-1, Т-2 – 2,5 м², наружную версту кирпичной кладки стен в нижнем сечении очистить от плесневых образований, обработать антисептиком и специальным гидрофобизирующим раствором – 16 м², , покраска пола – 48 м², покраска наружных стен – 130,4 м², поверхности дверных полотен очистить от отслаивающегося окрасочного покрытия и коррозированных повреждений механическим способом и последующим нанесением защитного покрытия (с 2-х сторон) – 30,6 м², покраска стен внутри ТП – 250,6 м², бетонирование полов в РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2 -46,6 м², покраска вентиляционных решеток – 6 м², покраска потолка – 46,6 м², установить металлические ограждения у входных дверей в ТП – 2 шт.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* не требуется.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2020 г.)* август 2020г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материал подрядчика .
18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика:* Веселов Константин Владимирович – начальник ГРЭС, 8-921-420-60-37



Разработал:
Начальник ГРЭС Южного филиала

К.В. Веселов /Веселов К.В./
« 2 » 12 2019 г.