

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Крылова / Г. М. Крылова/
« 27 » 11 20 19 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Козлов / Г. Г. Козлов /
20 ____ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


«Здание ТП-37, г. Подпорожье - ремонт строительной части», инв.№150000403.

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.*
2. *Вид ремонта – _____ капитальный ремонт _____.*
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях.*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – здание ТП-37 двухэтажное кирпичное, размерами 3,7х4,89 м высотой 7,52 м.*
5. *Объем работ в физических показателях*
 - покраска наружных дверей помещений РУ-6/0,4кВ и трансформатора Т-1-25 м2;*
 - нанесение диспетчерских наименований - 3 шт.;*
 - покраска металлоконструкций лестничного марша и балкона - 10 м2;*
 - покраска металлоконструкций РУ-6 кВ - 6 м2;*
 - замена мягкой кровли из рулонных материалов - 30 м2;*
 - устройство отливов кровли ТП из оцинкованного железа - 18 м2;*
 - заделка потолочных швов цементной смесью с армированием в помещении РУ-6 кВ - 13,5 м;*
 - заделка трещин в стенах помещения РУ-6 кВ - 3 м;*
 - покраска пола в помещениях трансформатора и РУ-6 кВ - 21 м2;*
 - ремонт порогов в трансформаторном помещении с заливкой бетоном и армированием - 1 м2;*
 - закладка отверстий в стенах помещений РУ-0,4 кВ и трансформатора Т-1 кирпичом - 1 м2;*
 - заделка трещин в стенах помещения трансформатора Т-1 - 4 м;*
 - демонтаж неиспользуемых металлоконструкций с внешних стен здания - 3 шт.;*
 - оштукатуривание стен по сетке (гидроизоляция цоколя) - 17 м2;*
 - покраска оштукатуренного цоколя - 17 м2;*
 - устройство 4-х сеток на вентиляционные решётки с ячейкой 10х10 мм размерами: 1,9х0,8 м - 3 шт.; 0,5 х0,5 м - 1 шт. - 5 м2;*
 - покраска вентиляционных решёток ТП - 5 м2;*
 - демонтаж старой отмостки - 22 м2;*
 - устройство отмостки с выемкой грунта на глубину 0,2 м и отсыпкой песком и щебнем - 22 м2;*
 - устройство козырьков металлических над дверьми в РУ-6/0,4 кВ и трансформаторном помещении в количестве 3 штук размерами: 1,7х0,3 м; 1,3х0,3 м; 1,8х0,3 м - 3 шт.*
 - вывоз и утилизация мусора и отходов образовавшихся в ходе ремонтных работ - 3 т.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.*
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – : в соответствии с действующими нормами и правилами.*

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - : в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – _____ АО «ЛОЭСК» _____
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительного-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – организация проживания рабочего персонала, сохранность материалов, инструментов, оснастки обеспечивает подрядная организация.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2020 г.) - июль - сентябрь.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- _____ 36 месяцев _____.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика: начальник РЭС г. Подпорожье Масафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74 _____

Разработал:

Начальник ПТО Восточного филиала


_____/О. И. Беляков/
« 27 » 11 20 19 г.