

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

 / Козлов И.А./

«02» / 12 / 2019г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

 / Садовников Ю.А. /

«02» / 12 / 2019г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Здание ТП- 18 , г.Гатчина, ул.Урицкого,д.22 - ремонт строительной части», инв.№ 100000074».

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.*
2. *Вид ремонта – капитальный ремонт.*
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) .*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Трансформаторная подстанция ТП-18); Нежилое. 1-этажный, площадь – 41,3 кв.м.*
5. *Объем работ в физических показателях – замена дефектной металлической входной двери в РУ-6 кВ (150\*360 см) – 1 шт., бетонирование порогов в РУ-6 кВ камерах трансформаторов – 1,5м<sup>2</sup>, покраска стен внутри ТП-201,2 м<sup>2</sup>, покраска потолка – 41,4 м<sup>2</sup> , бетонирование полов с последующей окраской в РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, Тр-2 -41,3 м<sup>2</sup> покраска наружных стен – 110 м<sup>2</sup> , покраска вентиляционных решеток с двух сторон – 6 м<sup>2</sup> , поверхности дверных полотен очистить от отслаивающегося окрасочного покрытия и коррозированных поврежденных механическим способом и последующим нанесением защитного окрасочного покрытия (с 2-х сторон) - 30,2 м<sup>2</sup> , замена наружного водонепроницаемого слоя кровли – 54,5 м<sup>2</sup> , восстановление кирпичной кладки парапетов с устройством металлического покрытия по верхнему обрезу кирпичной кладки парапетов – 4 м<sup>2</sup> , наружную версту кирпичной кладки стен в нижнем сечении очистить от плесневелых образований, обработать антисептиком и специальным гидрофобизирующим раствором-15,5 м<sup>2</sup> .*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ,СНиП,ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».*
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.*
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется .*
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.*
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами.*
12. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. *Наличие в штате организации квалифицированного персонала*
  - 13.2. *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
14. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.*
15. *Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.*
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2020 г.) август 2020г.*
17. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика .*
18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев .*
19. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
20. *Контакты заказчика: Веселов Константин Владимирович – начальник ГРЭС, 8-921-420-60-37*



**Разработал:**  
Начальник ГРЭС Южного филиала

*[Signature]* /Веселов К.В./  
« 2 » 12 2019 г.