

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Крылова /Т. М. Крылова/
«24» И 2019 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Г. Г. Козлов /
20__ г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


«Здание ТП-89, г. Подпорожье - ремонт строительной части», инв.№150000515.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – здание ТП-89 двухэтажное кирпичное, размерами 4,34х4,48 м высотой 8,73 м.
5. *Объем работ в физических показателях*
 - покраска наружных дверей РУ-6/0,4кВ, помещений Т-1, Т-2 и вент. решёток – 25 м²;
 - нанесение диспетчерских наименований – 3 шт.;
 - устройство знаков «Опасность поражения эл. током» - 3 шт.;
 - устройство сетки на вентиляционную решётку с ячейкой 10х10 мм размерами: 1,3х0,8 м;
 - очистка отмостки от прорастающей травы и мха – 22 м²;
 - герметизация стыков между отмосткой и фундаментом здания битумом - 20 м;
 - покраска пола в помещениях трансформатора и РУ-6 кВ для защиты от образования цементной пыли – 20 м²;
 - заделка трещин в стенах РУ-6 кВ и трансформаторном помещении цементной смесью с армированием – 10 м;
 - заделка отверстия в стене между помещениями кирпичом – 0,5 м²;
 - покраска металлоконструкций в РУ-6 кВ и трансформаторном помещении – 20 м²;
 - устройство козырьков металлических над дверьми в РУ-6/0,4 кВ и трансформаторном помещении в количестве 3 штук размерами: 1,5х0,3 м; 1х0,3 м; 2,5х0,3 м - 3шт.;
 - вывоз и утилизация мусора и отходов образовавшихся в ходе ремонтных работ.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – : в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - : в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.

15. Отдельные требования – организация проживания рабочего персонала, сохранность материалов, инструментов, оснастки обеспечивает подрядная организация.
16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2020 г.) - июль - сентябрь.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика: начальник РЭС г. Подпорожье Мстафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74

Разработал:

Начальник ПТО Восточного филиала


/О. И. Беляков/
« 28 » 11 2019 г.