

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

Крылов / Г. М. Крылова /  
«27» 11 2019 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

Г. Г. Козлов /  
20\_\_ г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


«Здание ТП-41, г. Подпорожье - ремонт строительной части», инв.№15000480.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – здание ТП-41 двухэтажное кирпичное, размерами 4,6х4,54 м высотой 8,11 м.
5. *Объем работ в физических показателях*
  - покраска наружных дверей РУ-6/0,4кВ, помещений Т-1 - 22 м<sup>2</sup>;
  - нанесение диспетчерских наименований - 4 шт.;
  - покраска вентиляционных решёток - 4м<sup>2</sup>;
  - устройство 3-х сеток на вентиляционные решётки с ячейкой 10х10 мм размерами: 1,2х0,9 м; 1,1х0,3 м; 1,1х0,3 м - 2 м<sup>2</sup>;
  - покраска металлоконструкций лестничного марша - 5 м<sup>2</sup>;
  - покраска пола в помещениях РУ-6/0,4 кВ - 12 м<sup>2</sup>;
  - очистка отмостки от прорастающей травы и мха - 23 м<sup>2</sup>;
  - герметизация стыков между отмосткой и фундаментом здания битумом - 27 м;
  - устройство козырьков металлических над дверьми в РУ-6/0,4 кВ и трансформаторном помещении в количестве 3 штук размерами: 1,25х0,3 м; 1,25х0,3 м; 2,5х0,3 м – 3 шт.;
  - устройство полов бетонных с армированием толщиной 200 мм и последующей окраской – 7 м<sup>2</sup>;
  - вывоз и утилизация мусора и отходов образовавшихся в ходе ремонтных работ.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – : в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - : в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования* – организация проживания рабочего персонала, сохранность материалов, инструментов, оснастки обеспечивает подрядная организация.

16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2020 г.) - июль - сентябрь.*
17. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.*
19. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
20. *Контакты заказчика: начальник РЭС г. Подпорожье Масафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74*

**Разработал:**

Начальник ПТО Восточного филиала

  
\_\_\_\_\_/О. И. Беяков/  
« 27 » 11 \_\_\_\_\_ 20 19 г.