



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "ЛОЭСК"
И.И. Магдеев

Прейскурант минимальной стоимости оказания платных услуг филиалами АО «ЛОЭСК» по техническому обслуживанию воздушных линий электропередач (ВЛЭП), кабельных линий электропередач (КЛЭП), трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ

Вид	Напряжение, кВ	Ед. измерения	Итоговая стоимость годового обслуживания 1ед. руб. (с НДС)	в том числе по составу работ:		
				Код и наименование работы (в соответствии с "Методическими рекомендациями по нормированию труда на работы по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования" (утв. Росстрем))	Периодичность выполнения работы в год, раз	Стоимость годового обслуживания 1ед. с учетом периодичности выполнения работ, руб. (с НДС)
ВЛЭП	0,4	1 км	37 999,00	3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения	1	3 872,00
				3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий электропередачи на предмет возможности производства работ без согласования вблизи воздушной линии	1	2 508,00
				3.3.17.4. Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда	1	2 931,00
				3.3.17.5. Проверка натяжения в оттяжках опор и состояние укосов	1	9 162,00
				3.3.17.6. Проверка состояния повторных заземлений нулевого провода	1	19 526,00
ВЛЭП	1-20	1 км	42 935,00	3.3.17.1. Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения	1	3 872,00
				3.3.17.2. Проверка охранной зоны линий электропередачи на предмет возможности производства работ без согласования вблизи воздушной линии	1	2 508,00
				3.3.17.3. Внеочередной осмотр линий электропередачи 6 - 10 кВ автоматического отключения	1	9 844,00
				3.3.17.4. Проверка линии электропередачи на предмет образования гололеда	1	2 931,00
				3.3.17.5. Проверка натяжения в оттяжках опор и состояние укосов	1	7 786,00
КЛЭП	до 10	1 км	26 289,00	3.3.14.22. Осмотр концевых муфт на центрах питания и абонентских подстанциях РП, ТП, МТП	4	11 086,00
				3.3.14.23. Осмотр трасс кабельных линий	4	15 203,00
Мачтовая (столбовая) ТП	1-20	1 подстанция	58 330,00	3.3.15.15. Ревизия оборудования ТП, РП	1	6 068,00
				3.3.15.17. Проверка контактов на нагрев	2	28 962,00
				3.3.15.2. Осмотр и уборка помещения РП, ТП до защитных ограждений	2	6 599,00
				3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами	2	2 863,00
				3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ	2	5 072,00
				3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения	2	1 717,00
				3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением	1	5 386,00
				3.3.2.8. Переключение анцапф силового трансформатора	2	1 663,00
Однотрансформаторная ТП, КТП	1-20	1 подстанция	58 330,00	3.3.15.15. Ревизия оборудования ТП, РП	1	6 068,00
				3.3.15.17. Проверка контактов на нагрев	2	28 962,00
				3.3.15.2. Осмотр и уборка помещения РП, ТП до защитных ограждений	2	6 599,00
				3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ	2	5 072,00
				3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами	2	2 863,00
				3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения	2	1 704,00
				3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением	1	5 386,00
				3.3.2.8. Переключение анцапф силового трансформатора	2	1 663,00
Двухтрансформаторная ТП, КТП	1-20	1 подстанция	97 602,00	3.3.15.15. Ревизия оборудования ТП, РП	1	6 068,00
				3.3.15.17. Проверка контактов на нагрев	2	57 420,00
				3.3.15.2. Осмотр и уборка помещения РП, ТП до защитных ограждений	2	6 599,00
				3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ	2	5 072,00
				3.3.16.1. Проверка грозозащитного устройства	1	2 399,00
				3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами	2	5 209,00
				3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения	2	2 904,00
				3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением	1	10 268,00
Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор	1-20	1 трансформатор	11 616,00	3.3.2.5. Осмотр трансформатора без отключения	2	1 704,00
				3.3.2.6. Очистка трансформатора с отключением	1	5 386,00
				3.3.2.1. Замер нагрузок и напряжения токоизмерительными клещами	2	2 863,00
				3.3.2.8. Переключение анцапф силового трансформатора	2	1 663,00
Масляный (вакуумный) выключатель	1-20	1 выключатель	11 863,00	3.3.5.4. Масляные выключатели типа ВМГ-133	2	11 863,00
Выключатель нагрузки	1-20	1 выключатель	5 508,00	3.3.5.3. Выключатели нагрузки ВН-16, ВНП-16, ВНП-17 (А. Внешний осмотр без снятия напряжения)	2	3 531,00
				3.3.5.3. Выключатели нагрузки ВН-16, ВНП-16, ВНП-17 (Б. Осмотр при автоматическом отключении выключателя нагрузки)	1	1 977,00